

Telekom-Verkabelung

ED: Einzeldose DD: Doppeldose TD: Tripeldose AP: Aufputz UP: Unterputz



GPA_netzwerkkomponenten.ods

EG

Defaults: pro Raum 1x DD Decke, 1x DD beliebig im Raum verteilt:

-> 2x DD AP

/dev/tal

Misctrl

- 3x Wandsäulen je 3x DD (oder 2x TD) (UP)
- 6x Je Tisch 1x DD (AP, weil Decke)
- 1x DD Beamer (AP)
- Stirnwand: 2x DD (AP)
- 1x DD Launch-Wand

-> 19 DD + default 2 DD

Launch

- 2x Sofa-Seite 1x DD UP + 1x Einzeldose UP (-> pro Sitzposition)
- 10x DD für Kabeltrasse Decke (1x Dose pro Wand-Ecke + 2 Dosen Raummitte)

-> 12 DD + 2 ED + default 2 DD

E-Werk

- 4 Tische je 1x DD
- 8x DD Decke (pro Raumecke 2)

-> 12 DD + default 2 DD

Gang

-> default 2 DD

Werkstatt

WC

- 1x DD

-> 1 DD + default 2 DD

Empfang

- Beamer 1x DD
- 4x DD Ecken

-> 5 DD + default 2 DD

Montage

- 4 DD verteilt

-> 4 DD + default 2 DD

CAM

- 12 DD (pro Gerät inkl. Rechner je 1x DD)

-> 12 DD + default 2 DD

Textil

- Kanal Wand: 3x DD (pro Doppel-Schukodose 1x)
- Kamin: 1x DD

-> 4 DD + default 2 DD

Holz

- 4 Maschinen: 1x DD

-> 4 DD + default 2 DD

Außengelände

- Revisionsklappe Transsenseite 1x DD
- Straßen EV-Ladeinfrastruktur 1x DD
- 2x Süd bzw. Nordseite je 1x DD wasserdicht -> 4 DD

KELLER

Keller-Defaults: 10 Räume mit je 1x DD AP

Photolabor

- 1x DD AP für REchner

RZ

- 1x DD Tisch
- 8 Racks: 1x DD pro Rack

Unterverteilungen

4 Stück, je 5 Ports (Hutschiene)