K.08 - Bernsteinzimmer

Bodenaufbau

Wir wollen den Boden mit

DERNOTON®-Fertigmischung BA

erstellen. Matthias Hampe hatte das vorgeschlagen, und selber gute Erfahrungen damit gemacht.

Anbei eine Broschüre dazu.

Das Bernsteinzimmer hat eine Grundfläche von 26m^2 .Bei einem Aufbau von 15cm bräuchten wir ca. 4 m^3

Der Kellerbereich für die Treppe hat nochmal 17m^2 , Bei einem Aufbau von 15cm bräuchten wir dafür ca. 2,6m^3

Ich habe mal bei Dernoton ein Angebot angefragt, auch mit dem Hinweis, das wir ein gemeinnütziger Verein sind der das Projekt nur über Spenden und ehrenamtlicher Arbeit realisieren.

Für beides zusammen, werden 11 BigPacks benötigt. Laut Angebot wären das **3.462,30€**