

E.08 - Montagehalle

Dämmung der Wände	Überlegungen zur Diskussion					
Wände	Material	Konstruktion	Lieferant	Menge	Maße	Preis
Wand zum Empfang	OSB3	22mm			10,98	
322,8 * 340 = 10,98	Zellulose			2,197		
0,659	Trennlatten	60mm				
Längswand zur Fahrradwerkstatt	OSB3	22mm			9,53	
280,2 * 340 = 9,53qm	Zellulose			1,907		
0,572	Trennlatten	60mm				
Querwand zur Fahrradwerkstatt	OSB3	22mm			11,12	
327,0 * 340 = 11,12qm	Zellulose			2,22		
0,667	Trennlatten	60mm				
Längswand zur CAM-Werkstatt	OSB3	22mm			14,44	
555,2 * 260 = 14,44qm	Zellulose			2,89		
0,866	Trennlatten	60mm				
Querwand zur CAM-Werkstatt	OSB3	22mm			8,39	
322,5 * 260 = 8,39qm	Zellulose			1,68		
0,503	Trennlatten	60mm				
OSB					54,46	967,75
Zellulose				11	10,887	162,03
Trennlatten				24		235,20
Fläche	53,32	Volumen	3,267	10,887		1.379,71